

สรุปราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง  
 ประเภทงาน โครงการก่อสร้างฝาย คสล. กว้าง 16.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร และคสล. จำนวน 2 ตัว  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทราย หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (บริเวณหลังวัดบ้านทราย)  
 พิกัด BP 0639313., 2155420  
 ประมาณการตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลเวียง  
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ	104,286.14	ค่าแรงงานต่ำกว่า 30 % ของโครงการ เนื่องจากได้ประมาณราคาตามหลักวิชา และลักษณะงานเป็นงานที่ต้องใช้เครื่องจักรกลเป็นบางส่วน
2	ค่าแรงงาน	48,312.80	
3	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	152,598.94	
4	ค่า FACTOR F	1.3375	-51,502.14
5	รวมค่าก่อสร้าง		204,101.08
6	ปรับลด		2,101.08
7	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		202,000.00
ตัวอักษร	( สองแสนสองพันบาทถ้วน )		

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ไชยมงคล)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายอนุช นิลคำ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายณเดศ วงศ์ราษฎร์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ภิรมจิตร์)

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างฝาย คสล. กว้าง 16.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร และคสล. จำนวน 2 ตัว  
 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นจำนวนเงิน 202,000 บาท ( สองแสนสองพันบาทถ้วน )

(ลงชื่อ) ส.ต.ท. ....

( ส.ตำรวจ ใจดี )

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

(ลงชื่อ) .....

( นายถาวร อ่อนนวล )

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

(นายสมเกียรติ ไชยมงคล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างฝาย คล. กว้าง 16.00 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร และคส. คล. จำนวน 2 ตัว

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทราย หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (บริเวณหลังวัดบ้านทราย)

พิกัด BP 0639313., 2155420

ประมาณการตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลเวียง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดิน							
	ดินขุด	60.00	ลบ.ม.		-	125.00	7,500.00	7,500.00
2	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	4.00	ลบ.ม.	467.00	1,868.00		-	1,868.00
3	งานคอนกรีต 1 : 3 : 5	4.00	ลบ.ม.	1,495.00	5,980.00	306.00	1,224.00	7,204.00
4	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	30.80	ลบ.ม.	1,617.00	49,803.60	391.00	12,042.80	61,846.40
5	งานเหล็กเสริม	1.86	ตัน		-		-	-
	เหล็ก RB 6 mm.	0.09	ตัน	24,205.00	2,178.45	4,100.00	369.00	2,547.45
	เหล็ก DB 12 mm.	1.70	ตัน	19,768.00	33,605.60	3,300.00	5,610.00	39,215.60
	เหล็ก RB 9 mm.	0.07	ตัน	25,047.00	1,753.29	4,100.00	287.00	2,040.29
	ลวดผูกเหล็ก	55.80	กก.	34.00	1,897.20		-	1,897.20
6	งานไม้แบบ	160.00	ตร.ม.		-	133.00	21,280.00	21,280.00
	ไม้ทำแบบ (คิด 20%)	32.00	ลบ.ฟ.	180.00	5,760.00		-	5,760.00
	ตะปู	40.00	กก.	36.00	1,440.00		-	1,440.00
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>				<b>104,286.14</b>		<b>48,312.80</b>	<b>152,598.94</b>