

สรุปราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 สาย รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 372.00 ตร.ม. (บริเวณข้างวัดคอนไชย)
 สายที่ 1. ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 93.00 ม. พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 372.00 ตร.ม.
 พิกัด จุดเริ่มต้น BP 0639358 จุดสิ้นสุด BP 0639420
 พิกัด จุดเริ่มต้น 2156938 จุดสิ้นสุด 2156994

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนไชย หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (บริเวณข้างวัดคอนไชย)
 ประมาณการตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลเวียงคัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท 1-01

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ	114,556.41	ค่าแรงงานต่ำกว่า 30 % ของโครงการ เนื่องจากได้ประมาณราคาตามหลักวิชา และลักษณะงานเป็นงานที่ต้องใช้เครื่อง จักรกลเป็นบางส่วน
2	ค่าแรงงาน	23,848.80	
3	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	138,405.21	
4	ค่า FACTOR F 1.2726	176,134.47	
5	ป้ายโครงการ	-	
6	รวมค่าก่อสร้าง	176,134.47	
7	ปรับลด	134.47	
8	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	176,000.00	
ตัวอักษร		(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ไชยมงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาติ นิลคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุเบศ วงศ์ราษฎร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ วงศ์ราษฎร์)

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ม.8 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

เป็นจำนวนเงิน 176,400 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

(นายสมเกียรติ ไชยมงคล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

(สำราญ ใจดี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

(ลงชื่อ).....

(นายถาวร อ่อนนวด)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง
 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 1 สาย รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 372.00 ตร.ม. (บริเวณข้างวัดคอนไชย)
 สายที่ 1 . ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 93.00 ม. พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 372.00 ตร.ม.
 พิกัด จุดเริ่มต้น BP 0639358 จุดสิ้นสุด BP 0639420
 พิกัด จุดเริ่มต้น 2156938 จุดสิ้นสุด 2156994

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคอนไชย หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (บริเวณข้างวัดคอนไชย)
 ประมาณการตาม แบบแปลนเทศบาลตำบลเวียงคัดลอกจากแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ท.1 - 01
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
 เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานปรับแต่งผิวจราจร	372.00	ตร.ม.	-	-	2.00	744.00	744.00
2	งานทราดยาธาบรองพื้น	12.00	ลบ.ม.	514.00	6,168.00	99.00	1,188.00	7,356.00
3	งานคอนกรีต 1:2:4	55.80	ลบ.ม.	1,617.00	90,228.60	306.00	17,074.80	107,303.40
4	งานเหล็กเสริม	0.53	ตัน	-	-	-	-	-
	- RB 15 มม.	0.09	ตัน	19,647.00	1,768.23	3,300.00	297.00	2,065.23
	- RB 19 มม.	0.001	ตัน	19,349.00	19.35	3,300.00	3.30	22.65
	- DB 16 มม.	0.07	ตัน	18,989.00	1,329.23	3,300.00	231.00	1,560.23
	- เหล็ก Wire mesh @ 20 #	372.00	ตร.ม.	23.00	8,556.00	-	-	8,556.00
5	งานไม้แบบ	27.90	ตร.ม.	-	-	133.00	3,710.70	3,710.70
	- งานไม้แบบ (1"x6")	5.58	ตร.ม.	600.00	3,348.00	-	-	3,348.00
6	ตะปูตอกไม้ขนาดต่างๆ	7.00	กก.	36.00	252.00	-	-	252.00
7	ยางมะตอย	8.00	ลิตร	20.00	160.00	-	-	160.00
8	โฟม หนา 0.02 ม.	1.00	แผ่น	15.00	15.00	-	-	15.00
9	ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3/4"	0.20	ท่อน	60.00	12.00	-	-	12.00
10	งานดินลูกรังถมถนน	30.00	ลบ.ม.	90.00	2,700.00	20.00	600.00	3,300.00
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน				114,556.41		23,848.80	138,405.21