

1. ชื่อโครงการก่อสร้างวางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านพระนั่งดิน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000.-บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป วางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บริเวณนายนาคูสิต เวียงคำ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร เมตร ยาว 210.00 เมตร
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 400,000.-บาท (-สี่แสนบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4. จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 ปร.5 จำนวน 2 แผ่น.
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสมเกียรติ ไชยมงคล ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 นายอดิศักดิ์ ภิรมจิตร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 6.3 นายธนกฤต สุวัฒน์ปัญญา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปราคากลาง

| | | | | |
|-----------------|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ส่วนราชการ | สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง | | | |
| โครงการ | ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. ความยาวรวม 210.00 ม. (นายนายดุสิต เวียงคำ) | | | |
| ปริมาณงาน | ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. หนา 0.10 ม. ความยาวรวม 210.00 ม | | | |
| | พิกัด | จุดเริ่มต้น BP 0633759 | พิกัด | จุดสิ้นสุด BP 0638720 |
| | พิกัด | จุดเริ่มต้น BP 2155782 | พิกัด | จุดสิ้นสุด BP 2155955 |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา | | | |
| ประมาณราคาตาม | ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียง แบบเลขที่ | | | |
| ฝ่ายประมาณราคา | กองช่างเทศบาลตำบลเวียง | กำหนดราคากลางเมื่อ | วันที่ | เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 |
| | เงินจ่ายล่วงหน้า | 0.00% | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6.00% |
| | เงินประกันผลงานหัก | 0.00% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7.00% |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ | |
|----------|-------------------------|------------|---|------------|
| 1 | ค่าวัสดุ | 213,831.09 | ค่าแรงงานต่ำกว่า 30% ของโครงการ เนื่องจากได้ประมาณราคาตามหลักวิชา และลักษณะงานเป็นงานที่ต้องใช้เครื่องจักร เป็นบางส่วน | |
| 2 | ค่าแรงงาน | 101,455.50 | | |
| 3 | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน | 315,286.59 | | |
| 4 | ค่า Factor F. 1.3074 | 1.3074 | | 412,205.69 |
| 5 | รวมค่าก่อสร้าง | | | 412,205.69 |
| 6 | ปรับลด | | | 12,205.69 |
| 7 | รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | | | 400,000.00 |
| ตัวอักษร | สี่แสนบาทถ้วน | | | |

ขนาดเนื้อที่ จำนวน 210.00 เมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 1,904.76 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ไชยมงคล)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ภิรมจิตร)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธนกฤต สุวณะปัญญา)

เรียนนายกเทศมนตรี

เพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.ในเขตพื้นที่ บ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ 7 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท / (สี่แสนบาทถ้วน) /

(ลงชื่อ)



(นายสมเกียรติ ไชยมงคล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)ส.ตท.



(สாரัญ ใจดี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

(ลงชื่อ)



(นายถาวร อ่อนนวล)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง
 โครงการ ก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.ความยาวรวม 210.00 ม.(นายนายดุสิต เวียงคำ)
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.80 ม.ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.หนา 0.10 ม.ความยาวรวม 210.00 ม
 พิกัด จุดเริ่มต้น BP 0633759 พิกัด จุดสิ้นสุด BP 0638720
 พิกัด จุดเริ่มต้น BP 2155782 พิกัด จุดสิ้นสุด BP 2155955
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระนั่งดิน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 ประมวลราคาคตาม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียง แบบเลขที่
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเวียง กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
 เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|-------|----------------------------|-----------|-------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| 1 | งานดินขุด | 115.00 | ลบ.ม | - | - | 148.00 | 17,020.00 | 17,020.00 |
| 2 | ทรายหยาบรองพื้น | 10.50 | ลบ.ม | 545.00 | 5,722.50 | 99.00 | 1,039.50 | 6,762.00 |
| 4 | คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 | 63.00 | ลบ.ม | 2,100.00 | 132,300.00 | 306.00 | 19,278.00 | 151,578.00 |
| 5 | งานเหล็กเสริม | 2.34 | ตัน | - | - | - | - | - |
| | - เหล็ก RB Ø 9 | 0.67 | ตัน | 24,160.00 | 16,187.20 | 4,100.00 | 2,747.00 | 18,934.20 |
| | - เหล็ก DB Ø 12 | 1.67 | ตัน | 22,917.00 | 38,271.39 | 3,300.00 | 5,511.00 | 43,782.39 |
| | ลวดผูกเหล็ก | 70.00 | กก. | 35.00 | 2,450.00 | - | - | 2,450.00 |
| 6 | ไม้แบบ | 420.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 55,860.00 | 55,860.00 |
| | ไม้แบบและค้ำยัน (คิด 20 %) | 84.00 | ลบ.ฟ. | 180.00 | 15,120.00 | - | - | 15,120.00 |
| | ตะปู | 105.00 | กก. | 36.00 | 3,780.00 | - | - | 3,780.00 |
| | รวมยอดยกไป | | | | 213,831.09 | | 101,455.50 | 315,286.59 |

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน |
|-------|------------|-----------|-------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | |
| | รวมยอดยกมา | | | | 213,831.09 | | 101,455.50 | 315,286.59 |
| | | | | รวมค่างานต้นทุน | 213,831.09 | | 101,455.50 | 315,286.59 |

- A. รวมค่างานต้นทุน ตามข้อ (1-3) เป็นเงิน 315,286.59
- B. ค่า Factor F. 1.3074 = ข้อ (1-3 x 0.3074) เป็นเงิน 96,919.10
- รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น 412,205.69
- คิดเพียง (ตัวอักษร) สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์ 412,205.69