

1. ชื่อโครงการก่อสร้างผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านไชยพรม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ผนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บริเวณนางช้างชั้นแก้ว ขนาดยาว 13.00 เมตร
สูง 3.00 เมตร
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4. จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 ปร.5 จำนวน 2 แผ่น.
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสมเกียรติ ไชยมงคล ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 นายอดิศักดิ์ ภิรมจิตร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 6.3 นายธนภุต สุวัฒน์ปัญญา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สรุปราคากลาง

ส่วนราชการ	สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง		
โครงการ	ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. หมู่ที่ 5 ขนาดยาว 13.00 เมตร สูง 3.00 เมตร (บริเวณนานางชั้นแก้ว)		
ปริมาณงาน	ขนาดยาว 13.00 เมตร สูง 3.00 เมตร		
	พิกัด	จุดเริ่มต้น BP 06378181	พิกัด จุดสิ้นสุด BP -
	พิกัด	จุดเริ่มต้น BP 2156636	พิกัด จุดสิ้นสุด BP -
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านไชยพรม หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา		
ประมาณราคาตาม	ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียง		
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่างเทศบาลตำบลเวียง	กำหนดราคากลางเมื่อ	วันที่ 30...เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00%	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุ	65,653.58	ค่าแรงงานต่ำกว่า 30% ของโครงการ เนื่องจากได้ประมาณราคาตามหลักวิชา และลักษณะงานเป็นงานที่ต้องใช้เครื่องจักร เป็นบางส่วน
2	ค่าแรงงาน	20,012.68	
3	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	85,666.26	
4	ค่า Factor F. 1.3074	1.3074	
5	รวมค่าก่อสร้าง	112,000.07	
6	ปรับลด	12,000.07	
7	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	100,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน		

ขนาดเนื้อที่ จำนวน 14.78 เมตร เฉลี่ยราคาประมาณ 6,765.90 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ไชยมงคล)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ภิรมเจริญ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายรณกฤต สุวณะปัญญา)

เรียนนายกเทศมนตรี

เพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการพังกษดิน

ในเขตพื้นที่บ้านไชยพรม หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)



(นายสมเกียรติ ไชยมงคล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)ส.ตท.



(สำราญ ใจดี)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

(ลงชื่อ)



(นายถาวร อ่อนนวล)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง
 โครงการ ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. หมู่ที่ 5 ขนาดยาว 13.00 เมตร สูง 3.00 เมตร (บริเวณน่านางชั้นแก้ว)
 ปริมาณงาน ขนาดยาว 13.00 เมตร สูง 3.00 เมตร
 พิกัด จุดเริ่มต้น BP 06378181 พิกัด จุดสิ้นสุด BP -
 พิกัด จุดเริ่มต้น BP 2156636 พิกัด จุดสิ้นสุด BP -
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านไชยพรม หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
 ประมาณราคาตาม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเวียง
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลเวียง กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
 เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%
 เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00%

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	13.78	ตร.ม.	-	-	148.00	2,039.44	2,039.44
2	ทรายหยาบรองพื้น	14.78	ตร.ม.	545.00	8,055.10	99.00	1,463.22	9,518.32
3	งานคอนกรีตหยาบ	0.28	ลบ.ม	2,000.00	560.00	306.00	85.68	645.68
4	งานคอนกรีต 1:2:4	9.34	ลบ.ม	2,100.00	19,614.00	306.00	2,858.04	22,472.04
5	งานเหล็กเสริม	0.72	ตัน	-	-	-	-	-
	- RB 6 มม.	0.08	ตัน	26,522.00	2,121.76	4,100.00	328.00	2,449.76
	- DB 12 มม.	0.64	ตัน	23,113.00	14,792.32	3,300.00	2,112.00	16,904.32
	- ลวดผูกเหล็ก	21.60	ก.	35.00	756.00	-	-	756.00
6	งานไม้แบบ	61.10	ตร.ม.	-	-	133.00	8,126.30	8,126.30
	- งานไม้แบบ คัด 25 %	15.28	ตร.ฟ.	180.00	2,750.40	-	-	2,750.40
7	ตะปูตอกไม้ขนาดต่างๆ	15.00	ก.	36.00	540.00	-	-	540.00
8	แผ่น Geotextile ขนาด 50 กรัม	29.20	ตร.ม.	30.00	876.00	-	-	876.00
9	กล่องลวดตาข่าย บรรจุหิน							
	ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม.	12.00	กล่อง	500.00	6,000.00	250.00	3,000.00	9,000.00
10	หินใหญ่คละ ขนาด 15-30 ซม.	12.00	ลบ.ม	799.00	9,588.00	-	-	9,588.00
	รวมยอดยกไป				65,653.58		20,012.68	85,666.26

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมยอดยกมา				65,653.58		20,012.68	85,666.26
	รวมค่างานต้นทุน				65,653.58		20,012.68	85,666.26
				รวมค่างานต้นทุน	65,653.58		20,012.68	85,666.26

A. รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน	85,666.26
B. ค่า Factor F. 1.3074 เป็นเงิน	26,333.81
รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	112,000.07
คิดเพียง (ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทเจ็ดสตางค์
	112,000.07